

Проход рыбы к нерестилищам обеспечен

Закончены работы по рыбохозяйственной мелиорации на одной из важнейших воспроизводственных рек бассейна Куршского залива – реке Немонин. Работы выполнены за счет средств, предназначенных для компенсации ущерба ВБР, наносимого в процессе строительства объектов хозяйственной деятельности.

Известно, что беспрепятственный проход рыбы к нерестилищам может быть обеспечен лишь при достаточной глубине водотока. Принято считать, что глубина реки в устьевой части должна быть не менее 2-х метров.

Эхолотная съемка, выполненная до начала работ по расчистке русла от песка и ила, показала, что средние глубины реки в устье составляли чуть более метра, а в отдельных местах – всего 0,6 м.

В результате рыбохозяйственной мелиорации, в русловой части и устье реки сформирована «прорезь» длиной 460 м, шириной 30 м, глубиной 2,1 м. Объем изъятых грунтов составил более 14,7 тыс. м³.

Работы проведены качественно и в сжатые сроки.

Западно-Балтийское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству выражает благодарность руководству и всему коллективу подрядной организации – ОАО «Народное предприятие «6-й экспедиционный отряд подводно-технических работ»» за качественно выполненную работу, а также руководству ЗАО «Терминал», своевременно выполнившего обязательства по финансированию рыбохозяйственной мелиорации реки Немонин.